

**Дополнительное соглашение
к договору № 178 от 22.06.2015 г.
на выполнение субподрядных работ по строительству объекта «Проектирование и строительство
морского вокзала в г. Петропавловске-Камчатском»**

г. Петропавловск - Камчатский

«24» 11 2017 г.

Открытое акционерное общество «Петропавловск – Камчатский морской торговый порт», именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик, в лице генерального директора Капралова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Булгаков Владимир Николаевич, именуемый в дальнейшем Субподрядчик, действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации в ОГРНИП серия 41 № 0005687707 от 31.03.2015 г., ОГРН 316410100001872., с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Приложения № 1 (Техническое задание) к договору читать в новой редакции:

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разработка проекта навесного фасада с размещением конструкции подсистемы и раскладкой облицовочных кассет и плит	шт.	1
2.	Наружная отделка стен выше отм. 0,000		
2.1.	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе, всего	м2 поверхности облицовки	4427,87
	в том числе:		
2.1.1.	Устройство подсистемы для крепления облицовочных плит и панелей из нержавеющей стали	м2	4427,87
2.1.2.	Устройство изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	м2 поверхности	3299
2.1.3.	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	м2 поверхности покрытия изоляции	3299
2.1.4.	Гидроизоляция ветрозащитной трёхслойной мембраной ИЗОСПАН АМ	м2	3299
2.1.5.	Облицовка стен выше первого этажа композитными панелями Краспан Композит-ST	м2	3955,87
2.1.6.	Облицовка козырьков (К1, К2) композитными панелями Краспан Композит-ST	м2	227
2.1.7.	Облицовка стен первого этажа плитами из натурального гранита	м2	245
3.	Наружная отделка цокольного этажа		
3.1.	Штукатурка декоративной фасадной смесью по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	390
4.	Отливы		
4.1.	Устройство отливов из стали оцинкованной стали с полимерным покрытием с усилением несущей способности	м2 фасада	269,74
5.	Парапеты		
5.1.	Устройство подсистемы для крепления облицовочных плит и панелей из нержавеющей стали	м2	390,44
5.2.	Облицовка парапетов парапетными крышками из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	390,44
6.	Устройство покрытий из гранитных плит крылец и пандусов	м2	369
7.	Ограждение входов и пандусов	пм	197,93
8.	Монтаж букв на фасад здания	комплект	2
9.	Установка дверей автоматических раздвижные двери DORMA: двупольных остекленных	1 м2 проема/ шт.	25,2/7
10.	Установка противопожарных штор	шт.	19
11.	Ограждение внутренних лестничных проемов металлических с учетом методов крепления стеклянных элементов к металлическим конструкциям согласно РД	пм	383,62
12.	Дополнительные работы:		
12.1.	Устройство дополнительной ширины пандуса	м3 железобетона в деле	8,31

12.2.	Наружная гидро-теплоизоляция цоколя	м2	390
12.3.	Нанесение базового армирующего слоя и окраска фасада (цоколь)	м2	390
12.4.	Пожарные отсеки	т стальных элементов	1,6328
12.5.	Деформационные швы	шт./пм	2/40,4

2. Пункт 1 Приложения № 2 (Соглашение) читать в новой редакции:

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1.	Разработка проекта навесного фасада с размещением конструкции подсистемы и раскладкой облицовочных кассет и плит	шт.	1	200 000,00
2.	Облицовка стен выше первого этажа композитными панелями Краспан Композит-ST	м2	3955,9	4 978 032,46
3.	Облицовка стен первого этажа плитами из натурального гранита		245	
4.	Наружная отделка цокольного этажа	м2	390	
5.	Отливы	м2	269,7	
6.	Парапеты	м2	390,4	
7.	Козырьки (1-2)	м2 поверхности облицовки	227	
8.	Устройство покрытий из гранитных плит крылец и пандусов	м2	369	
9.	Ограждение крылец входов и пандусов	пм	197,93	300 331,24
10.	Монтаж букв на фасад здания	комплект	2	535 334,85
11.	Установка дверей автоматических раздвижных двери DORMA: двупольных остекленных	1 м2 просма/шт.	25,2/7	81 911,88
12.	Установка противопожарных штор	шт.	19	577 426,96
13.	Ограждение внутренних металлических лестничных проемов с учетом методов крепления стеклянных элементов к металлическим конструкциям согласно РД	пм	383,62	463 802,54
14.	Дополнительные работы:			1 393 817,18
14.1	Устройство дополнительной ширины пандуса	м3 железобетона в деле	8,31	114 426,96
14.2.	Наружная гидро-теплоизоляция цоколя	м2	390	709 932,84
14.3.	Нанесение базового армирующего слоя и окраска фасада (цоколь)	м2	390	277 602,08
14.4.	Деформационные швы	шт./пм	2/40,4	75 563,66
14.5.	Пожарные отсеки	т стальных элементов	1,6328	216 291,64

Всего 13 127 393,45

(тринадцать миллионов сто двадцать семь тысяч триста девяносто три) рубля, 45 копеек, в том числе НДС 18% - 2 002 483,75 рубля»

3. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на фактически сложившиеся отношения, возникшие с момента подписания договора.

4. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

